

Prüfbericht Nr. 2026/0815

Auftraggeber: Müller & Söhne GmbH, Königstraße 17, 70173 Stuttgart. Prüfdatum: 14.03.2026. Prüfer: Dr. Işık Öztürk.

1. Messwerte

Messpunkt	Sollwert	Istwert	Bewertung
Vorlauf	65,0 °C	64,2 °C	in Ordnung
Rücklauf	45,0 °C	51,8 °C	Abweichung
Druck	1,80 bar	1,75 bar	in Ordnung

2. Feststellungen

- Rücklauftemperatur um 6,8 K zu hoch.
- Dichtung an Position B3 porös.
- Gesamtkosten der Instandsetzung: 1.249,90 €.

Anlage A — Formeln und Code

Wirkungsgrad: $\eta = Q_{ab} / Q_{zu} \cdot 100 \%$

```
def wirkungsgrad(q_ab, q_zu):  
    return q_ab / q_zu * 100
```

Checkliste

☒ Sichtprüfung durchgeführt

☐ Nachprüfung terminiert

Anlage B — Schlussbemerkung

Die Anlage ist bedingt betriebsbereit. Eine Nachprüfung wird bis zum 30.04.2026 empfohlen.¹

1) Frist nach VDI 2067, Abschnitt 4.2.